



码头及引桥桩基一览表

	行号	排架编号	桩基规格	桩顶标高(m)	桩长(m)	数量	备注
码头平台	A、B	1~10	?1000 钻孔灌注桩	0.25	22	20	
	C、D	1~10	?1000 钻孔灌注桩	3.30	25	20	
引桥	E	12~15	?800 钻孔灌注桩	4.73	27	4	
	F	5、6、11	?800 钻孔灌注桩	4.88	27	3	
	G	5、6、11	?800 钻孔灌注桩	5.24	28	3	
	H	5、6、11	?800 钻孔灌注桩	5.45	28	3	

说明:

1. 图示尺寸以毫米计, 高程以国家85基面为基准面。
2. 本图桩位平面位置均系桩轴线与横梁底面交接处位置。
3. 钻孔灌注桩凿除顶部砼后, 桩顶伸入横梁100mm, 孔底沉渣厚度小于50mm。
4. 钻孔灌注桩要求进入卵石层2m以上。
5. 图例: —— ?1000 钻孔灌注桩, 总计40根

—— ?800 钻孔灌注桩, 总计13根

ZK₀ 土层顶标高
卵石层顶标高

浙江华洋工程咨询有限公司					
德嘉木业有限公司500吨级货运码头工程					
码头及引桥桩位图					
阶段	工可	类别	水工	比例	1:200
日期	2017.08	图号			06